

## Levantamento Cargas

Pavimento	Demanda [kVA]	Carga em UPS [kVA]	Carga SEM UPS [kVA]
Subsolo	112,4	0	112
Sobreloja	62,2	5	57
Térreo	96,7	10	87
2°	152,9	15	138
3°	332,5	6	326
4º	218,3	10	208
5°	162,2	10	152
5º Terraço	250,5	0	250
6°	166,9	11	156
7°	106,8	15	92
8°	180,4	12	168
8° DCCJ	445,6	390	55
9°	164,4	16	148
10°	215,7	10	205
11º	275,2	15	260
12°	174,7	12	163
13°	180,0	10	170
15°	221,1	15	205
16°	182,0	12	170
17°	180,0	10	170
21°	273,1	13	260
22°	142,1	5	138
TOTAL	4295,7	602	3690

SEM DCCJ: 212 3635

Proposta SEs e UPSs

	Subestação	Demanda do UPS [kVA]	Carga SEM UPS [kVA]	Carga Total [kVA]	Descrição Cargas Atendidas Pela SE/UPS
2×750 + 1×500kVA	SE-Sobreloja + UPS	212	1578	1790	Cargas do <b>Subsolo ao 7º</b> pavimento + Carga Estabilizada de todo o Ed. Sede
2x500kVA	SE-11ºP	7	944	944	Cargas não estabilizadas do 12º Pavimento ao 8º Pavimento (Exceto Datahall)
2x500kVA	SE-15°P	Г	853	853	Cargas não estabilizadas do 15°, 16°, 17°. 22° e 13° Pavimento
300kVA	SE-21°P	7	260	260	Apenas cargas não estabilizadas do 21º Pavimento
2x500kVA	SE-DCCJ 8°P + UPS	390	55	445	Atende exlusivamente ao Datahall
	TOTAL	602	3690	4292	

